

CCBC - Rapport 2015 sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement

1/ Activité

-17 communes desservies, service en régie directe, pour 16 967 abonnés représentant 30 770 habitants

-378 km de collecteurs en réseau séparatif, hors branchements

-3 stations de traitement des eaux usées (STEU) : Brenthonne (lagunage naturel, 1 740 équivalents/habitants), Fessy-Lully (lit bactérien, 1 000 E/H), Douvaine (lit bactérien, 35 633 E/H)

-Production et traitement de boues Brenthonne : 22,8 t – Fessy-Lully : 8,67 t – Douvaine : 536 t

La STEP de Douvaine

Construite entre 1994 et 1997, elle collecte les effluents de 12 communes dont Excenevex dès 2009, ainsi que ceux d'Hermance, par convention.

En 2012 plus de 2 millions de m³ ont été acheminés. Après traitement, les eaux propres sont rejetées à 165 m au large de Tougues, et à 35 m de profondeur

Coûts

- chantier STEP et exutoire au Léman : 54 millions de francs
- raccordement des communes de la presqu'île, 9 millions d'euros
- raccordement d'Hermance - Veigy - Bons, 4,5 millions d'euros

L'évolution de la réglementation a nécessité des travaux de restructuration d'une durée de 2 ans dès 2013, pour un coût de 4,6 M€ (31 % de subventions)

L'augmentation estimée de la population a conduit la CCBC à porter la capacité de traitement à 50 000 Equivalents/habitants à l'horizon 2020-25 (création d'une ZAD de 31 000 m² en 2013)

2/ Tarifs

-Tarification assainissement pour un ménage de référence de l'INSEE, soit 120 m³/an

Part fixe annuelle :	57,08 €
Part proportionnelle :	253,20 €
Redevance de modernisation des réseaux (Agence de l'Eau) :	18,00 €
TVA	32,83 €
Total général :	361,11 €

-Soit 3,01 € TTC le m3

Recettes générées 5 082 686 € pour 1 868 706 m3 facturés

3/ Indicateurs de performance

-Taux de desserte 95,42 %

(6,38 % du territoire font l'objet d'un service public d'assainissement non collectif –SPANC-, pour 1 370 habitants.

Pour ceux-ci, un contrôle individuel est réalisé moyennant 150 €,

Depuis la mise en œuvre du SPANC, 844 contrôles individuels ont été réalisés, avec un taux de conformité de 98,8 %)

-Qualité des réseaux satisfaisante

-Conformité des boues évacuées taux de 96,7 % pour 517 tonnes de matières sèches

4/ Financement des investissements

2014 : 4 749 000 €, 2015 : 3 008 211 €