



N° des prix	Désignation des travaux	U	Quantité	Prix unitaire en Euros H.T.	Montant H.T.
<b>LOT 1 - PAYSAGE</b>					
<b>I - PRESTATIONS GENERALES</b>					
100	INSTALLATION, REPLIEMENT ET SIGNALISATION DE CHANTIER - FOURNITURE, MAINTENANCE, REPLI DES BARRIERES Le forfait :	ft	1.00		-
101	PANNEAUX D'INFORMATION L'unité :	u	1.00		-
102	PLANS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES Le forfait :	ft	1.00		-
103	CONSTAT D'HUISSIER AVANT TRAVAUX Le forfait :	ft	1.00		-
104	IMPLANTATION ET PIQUETAGE Le forfait :	ft	1.00		-
105	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES L'unité :	u	1.00		-
<b>SOUS-TOTAL PRESTATION GENERALE</b>					-
<b>II - PREPARATION ET TERRASSEMENTS</b>					
200	DEPOSE ET MISE A DISPOSITION DE MOBILIER URBAIN Le forfait :	ft	1.00		-
201	DECOUPE DE REVETEMENT DE SURFACE Le mètre linéaire :	ml	80.00		-
202	DEMOLITION DU REVETEMENT DE LA CHAUSSEE EXISTANTE Le mètre carré :	m2	425.00		-
204	DEPOSE DE BORDURES EXISTANTES Le mètre linéaire en place :	ml	63.00		-
205	ABATTAGE D'ARBRES L'unité :	u	PM		
206	DESSOUCHAGE L'unité :	u	PM		
207	DECAPAGE ET MISE EN STOCK DE LA TERRE VEGETALE Le mètre carré en place :	m2	3 850.00		-
208	TERRASSEMENTS EN DÉBLAIS EN TERRAIN DE TOUTE NATURE, MÊME ROCHER COMPACT, ET MISE EN DEPOT SUR SITE OU ÉVACUATION EN DÉCHARGE Le mètre cube en place :	m3	50.00		-
209	REMBLAI POUR MISE EN FORME DU TERRAIN AVEC REEMPLOI DES DEBLAIS EXTRAITS OU FOURNITURE DE REMBLAIS D'APPORT				
a	Matériaux d'apport Le mètre cube en place :	m3	2 220.00		-
b	Matériaux de réemploi des terres issues des fosses de plantation, fondations des jeux, tranchées Le mètre cube en place :	m3	863.00		-
<b>SOUS-TOTAL PREPARATION ET TERRASSEMENTS</b>					-

N° des prix	Désignation des travaux	U	Quantité	Prix unitaire en Euros H.T.	Montant H.T.
	<b>III - RESEAUX</b>				
	<b>EAUX PLUVIALES</b>				
300	TRANCHEE POUR COLLECTEUR PRINCIPAL Y COMPRIS BLINDAGE ET EVACUATION DES DEBLAIS EN DECHARGE Le mètre cube en place ;	m3	63.00		-
301	SABLE OU GRAVETTE (SUIVANT CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES DU TERRAIN) POUR LIT DE POSE ET ENROBAGE DES CANALISATIONS Le mètre cube :	m3	17.00		-
302	FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION PVC CR8 POUR EP  b Pour f 200 mm : Le mètre linéaire :	ml	42.00		-
303	FOURNITURE ET POSE DE REGARD DE VISITE f1000 L'unité, jusqu'à profondeur 2 m :	u	1.00		-
304	TRANCHEE DRAINANTE POURVUE DE DRAIN ROUTIER DIAMETRE 100 MM, MATERIAUX 20/40 Le mètre linéaire :	ml	-		-
305	FOURNITURE ET POSE DE REGARD DE BRANCHEMENT 500x500 L'unité, jusqu'à profondeur 1,5 m :	u	1.00		-
306	FOURNITURE ET POSE DE REGARD BETON AVEC GRILLE EAUX PLUVIALES a Grille concave 400*400 mm L'unité :	u	1.00		-
307	FOURNITURE ET POSE DE REGARD PUIS PERDU L'unité, jusqu'à profondeur 2 m :	u	1.00		-
	<b>EAUX USEES</b>				
310	TRANCHEE POUR BRANCHEMENTS Y COMPRIS BLINDAGE ET EVACUATION DES DEBLAIS EN DECHARGE a Profondeur jusqu'à 1,30 (absence de blindage) Le mètre cube en place ;	m3	16.00		-
311	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE REMBLAIS EN GRAVE 0/80 Le mètre cube en place :	m3	9.00		-
1	FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION PVC CR8 POUR EP  b Pour f 200 mm : Le mètre linéaire :	ml	11.00		-
312	HYDROCOURAGE PREALABLE DES CANALISATIONS (EU + EP) pour collecteur DN 200 Le mètre linéaire :	ml	53.00		-
313	INSPECTION VISUELLE OU TELEVISUELLE (EU+ EP) pour collecteur DN 315 mm Le mètre linéaire :	ml	53.00		-
	<b>EAU POTABLE</b>				
320	TRANCHEE POUR CONDUITE AEP Y COMPRIS EVACUATION DES DEBLAIS EN DECHARGE Le mètre cube en place ;	m3	182.00		-
321	SABLE OU GRAVETTE (SUIVANT CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES DU TERRAIN) POUR LIT DE POSE ET ENROBAGE DES CANALISATIONS Le mètre cube :	m3	56.00		-
322	FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION PEHD PN16 EAU POTABLE a PEHD PN16 DN32 Le mètre linéaire :  b PEHD PN16 DN63 Le mètre linéaire :	ml ml	20.00 140.00		- -
323	RACCORDEMENT SUR CONDUITE EXISTANTE EN CHARGE L'unité	u	3.00		-

N° des prix	Désignation des travaux	U	Quantité	Prix unitaire en Euros H.T.	Montant H.T.
324	<b>BRANCHEMENT AEP SUR CANALISATION</b> L'unité	u	3.00		-
325	<b>FOURNITURE ET POSE D'UNE VANNE DE VIDANGE</b> L'unité	u	1.00		-
326	<b>REGARD COMPTEUR ET DISPOSITIF ET BORNE DE COMPTAGE</b> L'unité	u	2.00		-
	<b>RESEAUX SECS</b>				
330	<b>OUVERTURE ET REMBLAIEMENT DE TRANCHÉES POUR RÉSEAUX ECLAIRAGE ET ALIMENTATION ELECTRIQUE</b>				
b	Tranchée de largeur 0,40 m, de profondeur 0,90 m, pour un réseau Le mètre linéaire :	ml	441.00		-
331	<b>FOURNITURE ET POSE DE GRILLAGE AVERTISSEUR</b> Le mètre linéaire :	ml	441.00		-
333	<b>FOURNITURE ET POSE DE FOURREAU JANOLÈNE AIGUILLÉ Ø63mm pour éclairage et BT</b> Le mètre linéaire :	ml	882.00		-
334	<b>FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE CHAMBRE DE TIRAGE</b> Ce prix rémunère à l'unité de chambres de tirage de dimension 40 x 40 avec tampon fonte, y compris terrassements et toutes sujétions de fourniture et main d'œuvre. L'unité	u	10.00		-
335	<b>FOURNITURE ET MISE EN PLACE EN FOND DE FOUILLE DE CÂBLETTE DE TERRE</b> Le mètre linéaire :	ml	441.00		-
337	<b>FOURNITURE ET MISE EN PLACE SOUS FOURREAU D'UN CABLE D'ALIMENTATION ELECTRICITE BASSE TENSION section (4x35 mm²) à (3x95 mm² + 1x50 mm²), aluminium</b> Le mètre linéaire :	ml	236.00		-
342	<b>RACCORDEMENT SUR COFFRET ELECTRICITE BT EXISTANT</b> Le forfait :	ft	1.00		-
346	<b>FOURNITURE ET POSE DE BORNE D'ALIMENTATION ELECTRIQUE ESCAMOTABLE</b> a Borne d'alimentation électricité BT monophasé et triphasé, escamotable L'unité :	u	1.00		-
	<b>SOUS-TOTAL RESEAUX</b>				-
	<b>IV - TRAVAUX DE CHAUSSEE. TROTTOIR</b>				
400	<b>FOURNITURE ET POSE DE BORDURES ET CANIVEAUX, EN ALIGNEMENT DROIT OU COURBE</b>				
a	Bordures béton T2 Le mètre linéaire en place :	ml	65.00		-
c	Bordures hautes quai bus béton Le mètre linéaire	ml	15.00		-
401	<b>CONFECTION D'UNE STRUCTURE DE FONDATION EN GRAVE SEMI CONCASSÉE 0/31.5 OU 0/20</b> Le mètre carré Entrée Nord - sous place haute en béton sablé Entrée Nord - sous raccordements ViaRhôna Entrée Nord - sous platelage posé sur lambourde Entrée Sud - sous terrasse haute en béton sablé Entrée Sud - sous raccordements ViaRhôna Entrée Sud - sous trottoir quai bus Entrée Sud - sous terrasse/rampe intermédiaire en béton sablé (ou platelage bois en option) Entrée Sud - sous terrasse basse sous platelage bois	m²	95.00		-
		m²	50.00		-
		m²	8.00		-
		m²	252.00		-
		m²	135.00		-
		m²	50.00		-
		m²	95.00		-
		m²	135.00		-
402	<b>COUCHE DE ROULEMENT EN BETON BITUMINEUX SEMI-GRENU 0/10 DOSE A 150kg/m² (6cm)</b> La tonne :	t	28.00		-

N° des prix	Désignation des travaux	U	Quantité	Prix unitaire en Euros H.T.	Montant H.T.
403	<b>REMISE A NIVEAU D'OUVRAGES (REGARDS EU/EP, BOUCHES A CLE, CHAMBRES, COFFRETS, ETC..)</b>				
	<b>a Ouvrages réseaux d'assainissement</b> Le forfait :	ft	1.00		-
<b>b Ouvrages réseau AEP et réseaux secs</b> Le forfait :	ft	1.00			-
404	<b>REPOSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION</b> L'unité :	u	10.00		-
405	<b>MARQUAGE A LA PEINTURE - LIGNE BLANCHE CONTINUE OU DISCONTINUE</b> Le mètre linéaire :	ml	60.00		-
	<b>SOUS-TOTAL CHAUSSEE TROTTOIR</b>				-
	<b><u>V - STRUCTURES BOIS PLATELAGES</u></b>				
500	<b>PLATELAGE BOIS SUR STRUCTURE PILOTIS</b> Le mètre carré	m²	940.00		-
501	<b>PLATELAGE BOIS POSE SUR SOL FERME</b> Le mètre carré	m²	158.00		-
502	<b>GRADINS PLATELAGE BOIS</b> Le mètre carré	m²	105.00		-
503	<b>TRAITEMENT ANTI-DERAPANT</b> Le mètre carré	m²	145.00		-
504	<b>PLANCHE DE RIVE AUTOUR DE L'AIRE DE JEUX DES PETITS</b> Le mètre linéaire	ml	80.00		-
505	<b>GARDE-CORPS DU BELVEDERE</b> Le mètre linéaire	ml	45.00		-
506	<b>MAIN COURANTE POUR ESCALIERS ENTREE SUD</b>				
	<b>a Main courante simple</b> L'unité	u	4.00		-
<b>b Main courante double</b> L'unité					
507	<b>MAIN COURANTE RAMPES D'ACCES ENTREE NORD</b> Le mètre linéaire	ml	63.00		-
508	<b>EMMARCHEMENTS BOIS SUR GRADINS</b>				
	<b>a Pour un escalier de 1m de large</b> L'unité	u	6.00		-
<b>b Pour un escalier de 4m de large</b> L'unité	u	1.00		-	
509	<b>CHASSE-ROUES</b> Le mètre linéaire	ml	150.00		-
510	<b>CERCLAGE METALLIQUE ENTOURAGE D'ARBRES</b>				
	<b>a Pour un diamètre inférieur à 1 m (cas des arbres existants)</b> L'unité	u	3.00		-
<b>b Pour un diamètre de 2,00m +/- 50cm (cas des plantations)</b> L'unité	u	3.00		-	
	<b>SOUS-TOTAL STRUCTURES BOIS PLATELAGES</b>				-

N° des prix	Désignation des travaux	U	Quantité	Prix unitaire en Euros H.T.	Montant H.T.
	<b><u>VI - MOBILIER</u></b>				
600	<b>MOBILIER GAMME LUXEMBOURG DE CHEZ FERMOB ou équivalent</b>				
a	<b>Chaise acier avec pattes de fixation au sol</b> L'unité	u	11.00		-
b	<b>Fauteuil Bridge acier avec pattes de fixation au sol</b> L'unité :	u	6.00		-
601	<b>TABLE DE PIQUE-NIQUE ET BANCS</b> Le forfait :	ft	2.00		-
602	<b>CORBELLES DE PROPETE</b> L'unité :	u	6.00		-
603	<b>POTELETS BOIS</b>				
a	<b>Potelets antistationnement le long de la RD25 - hauteur hors sol 85 cm</b> L'unité :	u	89.00		-
b	<b>Potelets de balisage du cheminement dans le parc - hauteur hors sol 45 cm</b> L'unité :	u	68.00		-
604	<b>BORNE FONTAINE A BOIRE INCONGELABLE</b> L'unité :	u	1.00		-
605	<b>BANQUETTES ASSISES BOIS</b> Le mètre linéaire	ml	12.50		-
606	<b>BRUMISATION DE RA Fraichissement SUR LA STRUCTURE DE JEUX</b> Le forfait	ft	1.00		-
	<b>SOUS-TOTAL MOBILIER</b>				-
	<b><u>VII - AIRE DE JEUX PETITE ENFANCE</u></b>				
700	<b>SOL SOUPLE MULCH</b> Le mètre cube	m3	109.00		-
701	<b>STRUCTURE A GRIMPER</b> L'unité	u	1.00		-
702	<b>JEUX D'EAU MODULABLES</b> Le forfait	ft	4.00		-
703	<b>BATEAU</b> L'unité	u	2.00		-
704	<b>PANNEAU SIGNALIETIQUE</b> L'unité	u	1.00		-
	<b>SOUS-TOTAL AIRE DE JEUX PETITE ENFANCE</b>				-

N° des prix	Désignation des travaux	U	Quantité	Prix unitaire en Euros H.T.	Montant H.T.
	<b>VIII - PLANTATIONS - ESPACES VERTS</b>				
	Travaux de terrassement avant les plantations				
800	Ouverture de fosses de plantation pour arbres tiges, cépées et TBB : 2mx2mx1,5m, soit 6m³ L'unité :	u	98.00		-
801	Ouverture de fosses de plantation pour arbustes : 1mx1mx0,5, soit 0,5m³ L'unité :	u	215.00		-
802	Fourniture et mise en place de terre végétale pour arbres tige, cépées & TBB le mètre cube :	u	588.00		-
803	Fourniture et mise en place de terre végétale pour arbustes (0,5m3) le mètre cube :	u	234.00		-
804	Fourniture et mise en place de terre végétale pour fougères, vivaces & couvre-sol (ép.30cm) le mètre cube :	m3	379.00		-
805	Fourniture et mise en place de terre végétale pour gazons - aux gradins + talus associés aux remblais (ép. 15cm) le mètre cube :	m3	361.00		-
806	Fourniture et mise en place de substrat pour gazon renforcé - rampe d'accès technique (ép. 50cm) le mètre cube :	m3	55.00		-
	<b>Fourniture, transport et plantation des végétaux</b>				
807	<b>Arbres tiges, cépée &amp; TTB - Franges Nord &amp; Sud</b> <i>Arbres tiges &amp; TTB - Franges Nord &amp; Sud</i>				
807.1	<i>Quercus petraea - 3x Tr - 20/25, MG</i> L'unité:	u	11.00		-
807.2	<i>Quercus robur - 3x Tr - 20/25, MG</i> L'unité:	u	9.00		-
807.3	<i>Fagus sylvatica - 4x TR - TBB - 400/450 - MG</i> L'unité:	u	6.00		-
807.4	<i>Acer platanoides 'Emerald Queen' 3x TR - 20/25 - MG</i> L'unité:	u	19.00		-
807.6	<i>Acer trillorum - 4x TR - 18/20 - MG</i> L'unité:	u	4.00		-
807.7	<i>Prunus avium - 3x TR - 20x25 MG</i> L'unité:	u	1.00		-
807.8	<i>Acer campestre - 3x TR - 20/25 - MG</i> L'unité:	u	1.00		-
807.9	<i>Arbres cépées - Franges Nord &amp; Sud</i> <i>Sorbus aucuparia - 3x TR - 350/400 - MG</i> L'unité:	u	5.00		-
807.10	<i>Acer campestre - 3x TR - 350/400 - MG</i> L'unité:	u	8.00		-
807.11	<i>Ostrya carpinifolia - 3x TR - 350/400 - MG</i> L'unité:	u	7.00		-
807.12	<i>Prunus padus - 3x TR - 350/400 - MG</i> L'unité:	u	12.00		-
807.13	<i>Prunus avium - 3x TR - 350/400 - MG</i> L'unité:	u	8.00		-
807.14	<i>Acer davidii - 3x TR - 250/300 - MG</i> L'unité:	u	5.00		-
807.15	<i>Cladastris lutea 4x TR - 300/350 - MG</i> L'unité:	u	2.00		-
808	<b>Arbustes - Franges Nord &amp; Sud</b>				
	<i>Massifs arbustifs - en lisière - Franges Nord &amp; Sud</i>				
808.1	<i>Lonicera xylosteum - 2x TR - 100/120 - R.N</i> L'unité:	u	18.00		-
808.2	<i>Lonicera xylosteum clavely's dwarf - 2x TR - 60/80 - R.N</i> L'unité:	u	20.00		-
808.3	<i>Ligustrum vulgare lodense - 2x TR - 70/80 - R.N</i> L'unité:	u	60.00		-
808.4	<i>Cornus alba - 2xTR - 120/150 - R.N</i> L'unité:	u	6.00		-
808.5	<i>Daphne burkwoodii - 40/60 - MG</i> L'unité:	u	34.00		-
808.6	<i>Sambucus racemosa - 2x TR - 150/175 - R.N</i> L'unité:	u	17.00		-
808.7	<i>Corylus avellana - 2 x TR - 175/200 - R.N</i> L'unité:	u	10.00		-
808.8	<i>Euonymus alatus - 3x TR - 100/120 - M.G</i> L'unité:	u	23.00		-
808.9	<i>Viburnum burkwoodii - 2x TR - 120/150</i> L'unité:	u	27.00		-

N° des prix	Désignation des travaux	U	Quantité	Prix unitaire en Euros H.T.	Montant H.T.
809	<b>Vivaces et graminées - godet 9 - Franges Nord &amp; Sud</b>				
	<i>Mélange de fougères &amp; vivaces - Franges Nord &amp; Sud</i>				
809.1	<i>Matteuccia struthiopteris - 3u / m² - 10% - godet 9</i> L'unité:	u	203.00		-
809.2	<i>Osmunda regalis 'Purpurascens' - 1u / m² - 10% - godet 9</i> L'unité:	u	67.00		-
809.3	<i>Pteridium aquilinum - 3u / m² - 20% - godet 9</i> L'unité:	u	406.00		-
809.4	<i>Aruncus dioicus - 2u / m² - 20% - godet 9</i> L'unité:	u	272.00		-
809.5	<i>Rodgersia podophylla - 3u / m² - 15% - godet 9</i> L'unité:	u	305.00		-
809.6	<i>Rodgersia aesculifolia - 3u / m² - 15% - godet 9</i> L'unité:	u	305.00		-
809.7	<i>Dryopteris erythrosora - 3u / m² - 10% - godet 9</i> L'unité:	u	203.00		-
	<i>Mélange de vivaces &amp; couvre-sol - Franges Nord &amp; Sud</i>				
809.8	<i>Epimedium 'Amber Queen' - 6u/m² - 15% - godet 9</i> L'unité:	u	474.00		-
809.9	<i>Alchemilla mollis - 6u/m² - 15% - godet 9</i> L'unité:	u	474.00		-
809.10	<i>Heuchera sanguinea 'White Cloud' - 6u/m² - 30% - godet 9</i> L'unité:	u	946.00		-
809.11	<i>Geranium sanguineum album - 6u/m² - 20% - godet 9</i> L'unité:	u	632.00		-
809.12	<i>Galium odorant - 9u/m² - 20% - godet 9</i> L'unité:	u	946.00		-
810	<b>Engazonnement</b> Fourniture et mise en place du gazon rustique des gradins & talus associés aux remblais Le mètre carré:	m²	2 292.00		-
811	Fourniture et mise en place du gazon rustique pour gazon renforcé Le mètre carré:	m²	103.00		-
812	Ré-engazonnement rustique sur gazon existant (de l'aire du parcours du marins d'eau douce, des plantations des franges boisées et de la haie supprimée le long de la RD) Le mètre carré:	m²	2 343.00		-
813	Travaux annexes à la plantation Paillage BRF (diam 10/30 homogène) ou paillis de Miscanthus giganteus broyé et de plaquettes forestières (50/50) Le mètre carré:	m²	1 672.00		-
814	Tuteurage tripode en châtaigner L'unité:	u	43.00		-
815	Tuteurage monopode en châtaigner L'unité:	u	50.00		-
816	Ancrage de motte L'unité:	u	5.00		-
817	Nivellement général de finition (modelé paysager ) Le mètre carré:	m²	1 800.00		-
818	Protection d'arbres existants Le forfait	ft	1.00		-
819	Elagage d'arbres existants et nettoyage des bosquets arbustifs existants Le forfait :	ft	1.00		-
820	Suppression haie existante - arrachage de haies & massifs arbustifs le long de la RD Le forfait:	ft	1.00		-
821	Garantie et entretien <i>Plantation et parachèvement</i> Plantation arbres L'unité:	u	51.00		-
822	Plantation cépées L'unité:	u	47.00		-
823	Plantation arbustes L'unité:	u	215.00		-
824	Plantation fougères / vivaces / couvre-sol Le mètre carré:	u	1 204.00		-
825	<i>Garantie et confortement sur 2 ans</i> Garantie et entretien des arbres L'unité:	u	51.00		-
826	Garantie et entretien des cépées L'unité:	u	47.00		-
827	Garantie et entretien des arbustes L'unité:	u	215.00		-
828	Garantie et entretien des vivaces, graminées Le mètre carré :	m²	1 204.00		-
829	Garantie et entretien des engazonnements Le mètre carré :	m²	4 738.00		-
	<b>SOUS-TOTAL PLANTATIONS - ESPACES VERTS</b>				-



N° des prix	Désignation des travaux	U	Quantité	Prix unitaire en Euros H.T.	Montant H.T.
	MONTANT TOTAL LOT 1 H.T. :				-
	T.V.A. au taux de 20 %				-
	<b>MONTANT TOTAL LOT 1 T.T.C. :</b>				-

A.  
Le

L'Entrepreneur

---

